CODICE IDENTIFICAZIONE LOCALI

NUMERO PIANO X

P-1 : Piano seminterrato **-1.90 m**
P0 : Piano quota **0.00 m**
PT : Piano terra **+1.60 m**
P1 : Piano primo **+5.60 m**
P2 : Piano primo **+9.60 m**
PC : Piano Copertura **+13.60 m**

X_PX _00

Edificio
Numero livello
Numerazione progressiva destinazione d'uso

A: Nuova caserma
C1: Edificio C1
C2: Edificio C2
C3: Edificiop C3

SIMBOLOGIE

101 Nome 100 SF — **Codice locali**

19 — **Codice murature**

R01/20 — **Codice infissi esterni**

D01 R01/20 — **Codice infissi interni**

Muri esistenti

Muri di progetto

Distanza edificio 10.00 m

h xx / h' xx — **Altezza locale / Altezza controsoffitto**

Accesso edificio

Quota altimetrica relativa

Sagoma nuovo edificio

Sagoma Fabbricato A

Limite Intervento

Pendenza pavimentazione esterna

LOCALI PIANO TERRA

CODICE	LOCALE	AREA	R.A	Sup. richiesta	Sup. illuminante	Sup. aerante	Verifica	PRESENZA IMP.VENTILAZIONE
A_PT_01	Portico d'ingresso	64.71 m²	non richiesto	-	3.56	1.68	-	-
A_PT_02	Ingresso e attesa	39.54 m²	non richiesto	-	3.56	1.68	-	-
A_PT_03	Vano scale	23.44 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_04	Centro Stella e quadro elettrico generale	12.82 m²	1/8	1.59	2.53	2.53	Verificato	Presente
A_PT_05	Ufficio doppio	15.92 m²	1/8	2	2.53	2.53	Verificato	Presente
A_PT_06	Ufficio doppio	15.92 m²	1/8	2	2.53	2.53	Verificato	Presente
A_PT_07	Area CIS	12.82 m²	1/8	1.59	2.53	2.53	Verificato	Presente
A_PT_08	Vano scale	23.27 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_09	Archivio	8.54 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_10	Ufficio doppio	19.1 m²	1/8	2.00	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_11	Ufficio doppio	13.39 m²	1/8	1.65	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_12	Ufficio openspace	49.00 m²	1/8	6.1	9.24	8.02	Verificato	Presente
A_PT_13	Ufficio openspace	49.00 m²	1/8	6.26	33.02	11.53	Verificato	Presente
A_PT_14	Archivio	7.84 m²	non richiesto	-	1.54	1.42	-	-
A_PT_15	Ufficio doppio	13.53 m²	1/8	1.58	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_16	Ufficio singolo	10.35 m²	1/8	1.3	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_17	Ufficio doppio	13.53 m²	1/8	1.58	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_18	Ufficio singolo	10.44 m²	1/8	1.31	3.08	2.64	Verificato	Presente
A_PT_19	Connettivo	19.6 m²	non richiesto	-	33.48	10.21	-	-
A_PT_20	Loc.stampanti	7.73 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_21	Wc	3.40 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_22	Wc	3.90 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_23	Wc	2.00 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_24	Loc.stampanti	4.79 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_25	Spogliatoio	29.72 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
A_PT_26	Corte interna	118.63 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_01	Ingresso	86.20 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_02	Mensa 60 posti	116.6 m²	1/8	11.63	13.46	13.46	Verificato	Presente
C1_PT_03	Area relax	47.33 m²	non richiesto	-	-	-	-	Presente
C1_PT_04	Anti bagno	8.88 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_05	Wc	1.46 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_06	Wc	1.39 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_07	Wc disabili	2.79 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_08	Aula informatica	85.03 m²	1/8	10.64	11.20	15.68	Verificato	Presente
C1_PT_09	Aula Corsi	85.03 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_10	Anti bagno	4.11 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_11	Wc	4.39 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_12	Wc disabili	4.37 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_13	Deposito	3.53 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_14	Deposito	3.39 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_15	Deposito	3.39 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_16	Ingresso	49.66 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_17	Connettivo	173.69 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_18	Wc	4.75 m²	1/8	0.23	5.60	7.84	Verificato	Presente
C1_PT_19	Wc disabili	4.37 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_20	Anti bagno	5.09 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_21	Wc	1.28 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_22	Wc	1.34 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_23	Deposito	2.40 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_24	Sala Conferenze	40.60 m²	1/8	5.05	5.05	6.17	Verificato	Presente
C1_PT_25	Sala Corsi	36.29 m²	1/8	4.5	4.5	4.5	Verificato	Presente
C1_PT_26	Deposito	3.79 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_27	Deposito	5.5 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_28	Deposito	5.47 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_29	Ingresso	4.41 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_30	Deposito	5.80 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_31	Disimpegno	2.79 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C1_PT_32	Wc	1.46 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_01	Connettivo	37.89 m²	non richiesto	-	2.99	4.08	-	-
C2_PT_02	Ufficio	19.23 m²	1/8	2.83	4.85	2.43	verificato	Presente
C2_PT_03	Loc. Trasformazione elettrica	24.71 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_04	Cabina ENEL	11.53 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_05	Vano scale	13.35 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_06	Punto di controllo	8.91 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_07	Deposito sporco	14.12 m²	non richiesto	-	2.53	2.53	-	-
C2_PT_08	Lavaggio	9.8 m²	1/8	-	-	non verificato	-	Presente
C2_PT_09	Spogliatoio/preparazione	18.6 m²	1/8	-	-	non verificato	-	Presente
C2_PT_10	Spogliatoio	6.87 m²	non richiesto	-	-	-	-	Presente
C2_PT_11	WC	0.85 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_12	Connettivo	5.82 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_13	Spogliatoio	8.82 m²	non richiesto	-	-	-	-	Presente
C2_PT_14	Wc	0.85 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_15	Connettivo	19.54 m²	non richiesto	-	4.85	2.43	-	-
C2_PT_16	Connettivo	3.19 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_17	Rampa di ingresso carrabile	37.9 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_18	Rampa di ingresso carrabile	48.81 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C2_PT_01	Ingresso e attesa	24.93 m²	non richiesto	-	3.72	5.67	-	Presente
C3_PT_02	Corpo di guardia	13.39 m²	1/8	1.65	3	5	non verificato	Presente
C3_PT_03	Ingresso	26.42 m²	non richiesto	-	6.16	-	-	-
C3_PT_04	Sala attesa	10.46 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_05	Connettivo	12.19 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_06	Anti bagno	8.66 m²	non richiesto	-	3.15	3.15	-	-
C3_PT_07	Wc disabili	3.99 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_08	Wc	3.99 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_09	Spogliatoio Pantone	10.53 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_10	Wc	5.70 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_11	Connettivo	17.42 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_12	Controllo Celle	17.61 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_13	Cella	11.77 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_14	Loc. a disposizione	8.06 m²	non richiesto	1.01	3.15	3.15	-	-
C3_PT_15	Cella	11.64 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_16	Ufficio	23.01 m²	1/8	2.75	3.15	3.15	Verificato	Presente
C3_PT_17	Loc. Pulizie	5.3 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_18	Connettivo	5.79 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_19	Anti bagno	6.29 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_20	Wc	3.24 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_21	Wc	2.06 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_22	Wc	2.06 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_23	Connettivo	22.43 m²	non richiesto	-	-	-	-	-
C3_PT_24	Ufficio	18.80 m²	1/8	2.35	3.15	3.15	Verificato	Presente
C3_PT_25	Ufficio	19.43 m²	1/8	2.43	3.41	3.41	Verificato	Presente
C3_PT_26	Ufficio	19.43 m²	1/8	1.3	2.53	2.53	Verificato	Presente
C3_PT_27	Loc. a disposizione	13.23 m²	non richiesto	-	-	-	-	-

COMMITTENTE:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP
Toscana - Marche - Umbria
Sede di Firenze

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Pietro Ioppi

PROGETTO DEFINITIVO

Valorizzazione del Compendio demaniale Lido Gori - Ex Dogana in via Valfonda

RESP. INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
Arch. Stefano Maffei

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
Arch. Alessandro Orsi
Arch. Gianfranco Tedeschi

RESP. RAPPORTO CON GLI ENTI
Arch. Alessandro Orsi

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI
Ing. Roberto Pettorini
Ing. Matteo Vitali
Ing. Marco Bella Pacini

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Leopoldo D'Ovidio

PROGETTISTA URBANISTICA-PAESAGGIO
Ing. Maria cristina Fregni

PROGETTISTA MOBILITA' - INFRASTRUTTURE E RETI
Ing. Marcello Mancone
Ing. Maurizio Serafini

DIRETTORE TECNICO
Ing. Marcello Mancone

PROGETTISTA IMPIANTI IDRO-SANITARI TERMICI E MECCANICI
Ing. Paolo Pietro Bresci

RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI
Ing. Paolo Pietro Bresci

ASPETTI ENERGETICI ED AMBIENTALI - LEED AP
Ing. Ferdinando Sarno

ESPERTO IN IDROLOGIA E IDRAULICA
Ing. Alessandro Cecchelli

ESPERTO IN ACUSTICA
Ing. Claudio Pongiglini

GEOLOGIA
Dr. Geol. Pietro Accolti Gil

BIM MANAGER
Ing. Barbara Frascari

BIM COORDINATOR
Geom. Lazzerini Michele
P.I. Olivetti Sira
Ing. Arch. Chiara Pimpinelli

BIM SPECIALIST
Ing. Alessio Guri
P.I. Giovanni Guglielmo

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Massimo Fiorini

TEAM DI PROGETTO
Arch. Silvia Arieta
Arch. Davide Vezzosi
Dott. Sergio Iemmola
Ing. Ilaria Monsignori
Arch. Daniela Pisoni
Ing. Felice Salzano

PROGETTO DEFINITIVO
Cartella 3 - Opere Architettoniche

STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
00	OC	D002	2	1

Folder	File Name	Protocollo	Scala	Formato
03	00_OC_ D002_ 2.1_4948.pdf	4948	1 : 100	A0

1	REVISIONE 1	Luglio 2023	VEZZOSI	MAFFEI	MAFFEI
0	EMISSIONE	Agosto 2020	VEZZOSI	MAFFEI	MAFFEI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.

SP-Piano Terra +1.60
scala - 1 : 100