

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	24
CODICE PROGETTO	PA914
STRADA	
SS n. 189 "della Valle del Platani".	
TITOLO INTERVENTO	
S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Adeguamento e messa in sicurezza	
LOCALIZZAZIONE	
Sicilia	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>L'intervento riguarda l'attuale svincolo con intersezione a raso lungo la SS 189, al km 23+500, denominato del "Tumarrano ", dove la S.S. n. 189 (Palermo-Agrigento) interseca la S.P. 26 del Tumarrano (Staz. Valledolmo-Cammarata), ed è compreso nel tratto tra km 18 e km 64 oggetto di progettazione preliminare relativa all'ammodernamento a categoria C1 del DM 05/11/2001 sviluppata a cura della Provincia di Agrigento ai sensi di specifico Accordo di Programma del 05/11/2010 tra Regione Siciliana, Provincia di Agrigento ed ANAS.</p> <p>L'intervento era stato inizialmente concepito come messa in sicurezza dell'intersezione esistente caratterizzata da notevole incidentalità, mediante realizzazione di una rotatoria compatta, con un costo intervento di 1,6M€. Tale rotatoria però avrebbe dovuto essere demolita al momento della realizzazione dell'ammodernamento della SS 189 in progettazione preliminare, in quanto incompatibile con il progetto complessivo.</p> <p>L'attuale ipotesi di intervento prevede invece la realizzazione dello svincolo di San Giovanni Gemini/Cammarata, al km 24 circa, nella configurazione finale prevista dal progetto di ammodernamento del tratto km 18 – km 64, che elimina gli attraversamenti a raso mediante una opportuna opera di scavalco dell'asse principale, e completa l'intervento con le opere lungo l'asse principale sottese allo svincolo, e con gli interventi di adeguamento della viabilità secondaria.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	

17,97 (importo FSC 2017 17,15 - APQ Raff. Sicilia 0,82)

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Intervento volto al miglioramento delle condizioni di esercizio ed all'innalzamento dei livelli di sicurezza

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Studio di fattibilità

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Miglioramento delle condizioni di esercizio e innalzamento dei livelli di sicurezza

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Lavori di realizzazione dello svincolo di San Giovanni Gemini al km 23+500 in località Tumarrano

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

ANNO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ATTIVITA'								
SPESA(*)		0,04	0,04	0,07	2	5	10	

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO

(*) Progettazione e Realizzazione