

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	62
CODICE PROGETTO	PA782
STRADA	
S.S. n. 121 Catanese	
TITOLO INTERVENTO	
Sistemazione dello svincolo di Paterno	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Adeguamento e messa in sicurezza	
LOCALIZZAZIONE	
Sicilia	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>Lo svincolo in oggetto è inserito in corrispondenza dell'accesso al centro di Paternò lungo la S.S. n° 121, al km 17+120 circa. Dallo svincolo si origina anche la S.S. n° 284 "Occidentale Etna".</p> <p>L'attuale configurazione dello svincolo a livelli sfalsati genera alcune criticità funzionali in considerazione della modesta lunghezza dei tronchi di scambio delle correnti veicolari, della presenza dell'accesso dei VV.FF. e di altri accessi privati nelle immediate vicinanze delle rampe di svincolo.</p> <p>Al fine di migliorare le attuali condizioni di sicurezza e funzionalità dello svincolo è necessaria una modifica dello stesso, con trasformazione di un quadrante dell'attuale svincolo (quello che risente delle anzidette criticità) mediante adozione di uno schema a rotatoria che impone l'arresto delle correnti in immissione alla stessa, con conseguente riduzione delle velocità di percorrenza anche in prossimità degli accessi suddetti.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
1,80 (importo FSC 1,80)	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Gli interventi di modifica della configurazione dello svincolo hanno il fine di migliorarne le attuali condizioni di sicurezza e funzionalità.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE																
Progetto Preliminare																
BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI																
Il progetto evidenzia la capacità a servire il traffico atteso, in quanto i miglioramenti geometrici dello svincolo rispetto all’attuale, comprensivi del posizionamento della rotatoria di svincolo, consentono Livelli di Servizio della circolazione in linea con i limiti richiesti dalle norme, garantendo la sicurezza e la fluidità della circolazione.																
INDICATORE DI RISULTATO								Valore attuale (2016)			Valore target (2023)					
Miglioramento del Livello di servizio								40% C – 60% D			100% C					
INDICATORE DI REALIZZAZIONE																
Sistemazione dello svincolo di Paternò																
CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’																
ANNO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
ATTIVITA’																
SPESA (*)					0,27		0,54		0,63		0,20		0,16			
Legenda																
	Progettazione			Affidamento			Realizzazione									
STRUMENTO ATTUATIVO																
Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020																

(*) Progettazione e Realizzazione