

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020
SCHEDA INTERVENTO DIGA PERSANO

| |
|-------------------------------------|
| TITOLO INTERVENTO |
| Diga Persano – adeguamento scarichi |

| |
|---|
| LOCALIZZAZIONE |
| REGIONE: CAMPANIA COMUNE: SERRE (SA) |

| |
|--|
| DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI |
| Interventi di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica |

| |
|--|
| BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE |
| CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE (Gestore e Concessionario) |

| |
|-----------------------------------|
| COSTO DEGLI INTERVENTI |
| Stima preliminare: 4.000.000,00 € |

| |
|---|
| OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI |
| <p>La diga di Persano è una traversa fluviale che sbarrà il fiume Sele, per uso irriguo e di produzione di energia elettrica.</p> <p>I lavori di costruzione della diga, conclusi nel 1932, sono stati collaudati nel 1933 ai sensi del R.D. 1370 del 1.10.1931.</p> <p>Le verifiche idrologico-idrauliche eseguite ai sensi del DL 79/04, hanno evidenziato la sussistenza di rilevanti criticità riguardanti gli aspetti di sicurezza idraulica dell'impianto, coinvolgenti anche quelli strutturali.</p> <p>Con l'esecuzione di interventi di adeguamento delle opere di scarico idonei a consentire lo smaltimento in sicurezza di portate ad elevato periodo di ritorno, ci si propone di rimuovere le condizioni di rischio per le popolazioni ed i territori di valle potenzialmente connesse con il verificarsi di eventi idrologici estremi alla sezione di sbarramento.</p> |

| |
|---|
| DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI |
| Interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento degli scarichi dello sbarramento. |

| |
|---|
| STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE |
| <p>In corso di redazione il progetto di fattibilità tecnico economica aggiornato.</p> <p>È stato presentato uno studio di fattibilità redatto tempo addietro dal Concessionario e mai sottoposto all'esame della Direzione Dighe, sulla base del quale è stato stimato un importo di larga massima pari a 4.000.000,00 di Euro per l'esecuzione dei lavori.</p> |

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' E PIANO FINANZIARIO

| PERSANO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| TEMPI* | | | | | | | |
| SPESA* | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | |

Legenda

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Studio fattibilità | Progettazione | Affidamento | realizzazione | completamento |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|

*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il I semestre 2017

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

L'esecuzione degli interventi consentirà, con l'incremento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore, il mantenimento dei livelli di regolazione già consentiti, altrimenti destinati ad essere ridotti.

INDICATORI DI RISULTATO

Mantenimento del 100% della capacità di invaso e rimozione del rischio di collasso per effetto dell'afflusso di portate ad elevato tempo di ritorno.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

STRUMENTO ATTUATIVO

A livello di singolo intervento o beneficiario si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e le stazioni appaltanti con le quali saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.