

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020
SCHEDA INTERVENTO DIGA VALLACCIA MARSILIANA

TITOLO INTERVENTO
Diga Marsiliana – miglioramento sicurezza idraulica

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: TOSCANA
COMUNI: MASSA MARITTIMA

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Interventi previsti: adeguamento dello scarico di superficie ed del canale fuggatore.

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE
Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Follonica

COSTO DEGLI INTERVENTI
Stima preliminare: € 800.000,00

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
La diga di VALLACCIA MARSILIANA è in esercizio sperimentale in quanto non è stato ancora concluso il collaudo tecnico-funzionale ex art. 14 del DPR 1363/59. Diga in terra omogenea costruita negli anni '70 realizzando un invaso di circa 150.000 m ³ . Al momento è vigente provvedimento di svasso totale del serbatoio a causa della carenza di franco per inadeguatezza dello scarico di superficie/canale fuggatore. L'intervento è volto al recupero della piena funzionalità dello sbarramento.

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
È necessario intervenire con le seguenti attività: 1. Adeguamento dello scarico di superficie e del canale fuggatore.

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE
1. Adeguamento scarichi superficie e canale fuggatore progetto preliminare da aggiornare

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO

MARSILIANA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEMPI*							
SPESA*	0,08	0,22	0,50				

Legenda

Studio fattibilità	Progettazione	Affidamento	realizzazione	completamento
--------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2017

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

In assenza di interventi la diga è gravata da un provvedimento di svasso completo, non può portare a termine gli invasi sperimentali per il collaudo tecnico-funzionale e quindi entrare in normale esercizio.

Risultato atteso è la prosecuzione degli invasi sperimentali e la completa fruizione, in sicurezza, dei volumi di invaso.

INDICATORI DI RISULTATO

Incremento della quota autorizzata.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

STRUMENTO ATTUATIVO

A livello di singola diga o beneficiario si prevede la sottoscrizione di un accordo - disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e il beneficiario con il quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.