



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*



**SEZIONE A.3 SCHEDE DI PROGETTO  
INTERVENTI IN ATTIVAZIONE (CORR)**

**Luglio 2019**

**SCHEDA INTERVENTO****AQ85**

<b>Strada</b>	SS260 "PICENTE"	<b>Aggiornamento 10/4/19</b>
---------------	-----------------	------------------------------

**Oggetto dell'intervento**

SS 260 PICENTE. Lavori di adeguamento piano-altimetrico della sede stradale lotto 3° da San Pelino a Marana di Montereale.

<b>Tipologia di Intervento</b>	Completamenti di itinerari	<b>Codice CUP</b>	F11B07000480001
--------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------

<b>Estensione (Km)</b>	4,0	<b>Corridoio / Itinerario TEN</b>	-
------------------------	-----	-----------------------------------	---

<b>RUP / Resp. di Rif.</b>	Ing. FRANCESCO RUOCCO	<b>Appaltabilità di Piano</b>	-
----------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

**Descrizione sintetica**

L'intervento riguarda i lavori di adeguamento ed ammodernamento in sede ed in variante alla sezione stradale di tipo C2 di cui al D.M. 05/11/2001 del tratto della S.S. n. 260 "Picente" compreso tra gli abitati di San Pelino e Marana, in Provincia dell'Aquila. In dettaglio, l'intervento prevede l'ammodernamento in sede ed in variante della statale per un tratto della lunghezza di circa 4 km, con sezione trasversale di tipo C2, a carreggiata singola da 9,50 m, con due corsie da 3,50 m ciascuna e banchine da 1,25 m. Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di n. 2 svincoli e delle seguenti opere d'arte principali: n. 1 galleria artificiale (L= 210 m) e n. 1 sottopasso (in corrispondenza della rampa 1 dello svincolo a trombetta).

<b>Tipo di Procedura</b>	Procedura Legge Obiettivo	<b>Pubblicazione Bando di Gara</b>	21/03/17
--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------

<b>Tipologia di appalto</b>	Appalto Integrato	<b>Aggiudicazione / Contratto</b>	30/01/18
-----------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------

<b>Quadro programmatico di riferimento</b>	CdP 2016-2020
--	---------------

<b>Importo complessivo Investimento (€)</b>	22.748.084
---	------------

<b>Stato avanzamento</b>	Appalto Integrato Progetto Esecutivo in corso
--------------------------	--

## SCHEDA INTERVENTO

**CZ287**

<b>Strada</b>	SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE	<b>Aggiornamento 12/4/19</b>
---------------	------------------------------	------------------------------

### Oggetto dell'intervento

Trasversale delle Serre _ Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale
--

<b>Tipologia di Intervento</b>	-	<b>Codice CUP</b>	F61B14000220001
--------------------------------	---	-------------------	-----------------

<b>Estensione (Km)</b>	1,5	<b>Corridoio / Itinerario TEN</b>	-
------------------------	-----	-----------------------------------	---

<b>RUP / Resp. di Rif.</b>	Ing. GIANCARLO LUONGO	<b>Appaltabilità di Piano</b>	-
----------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

### Descrizione sintetica

<p>L'intervento costituisce un lotto della nuova S.S. 182 "Trasversale delle Serre", nello specifico il Tronco V Lotto 3 bis "Bretella di Petrizzi" interessa un'area situata nella Provincia di Catanzaro e i Comuni di Petrizzi, Gagliato e Argusto.</p> <p>Il tracciato della "Bretella", con un'estesa di circa 1,5 Km, parte dalla SS 182 attuale in località Campo nel comune di Petrizzi, si affianca all'attuale SP per Petrizzi superando in viadotto i compluvi esistenti e termina raccordandosi allo svincolo di Gagliato facente parte del Tronco V Lotto 3°.</p> <p>La categoria stradale di riferimento è la C1 con i relativi standard definiti nel DM 5.11.2001.</p> <p>Il Progetto in questione prevede il completamento di opere parzialmente realizzate in un precedente appalto non concluso positivamente a seguito di una rescissione contrattuale con l'impresa aggiudicataria dei lavori.</p>
--

<b>Tipo di Procedura</b>	Procedura Ordinaria	<b>Pubblicazione Bando di Gara</b>	31/12/14
--------------------------	---------------------	------------------------------------	----------

<b>Tipologia di appalto</b>	Appalto su Progetto Esecutivo	<b>Aggiudicazione / Contratto</b>	-
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

<b>Quadro programmatico di riferimento</b>	CdP 2016-2020
--	---------------

<b>Importo complessivo Investimento (€)</b>	12.073.263,35
---	---------------

<b>Stato avanzamento</b>	Gara d'appalto in corso
--------------------------	-------------------------

## SCHEDA INTERVENTO

**PG335**

<b>Strada</b>	SS219 "di Gubbio e Pian d'Assino"	<b>Aggiornamento 12/4/19</b>
---------------	-----------------------------------	------------------------------

### Oggetto dell'intervento

Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga
---

<b>Tipologia di Intervento</b>	–	<b>Codice CUP</b>	F31B12000720001
--------------------------------	---	-------------------	-----------------

<b>Estensione (Km)</b>	3,7	<b>Corridoio / Itinerario TEN</b>	–
------------------------	-----	-----------------------------------	---

<b>RUP / Resp. di Rif.</b>	Ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCHI	<b>Appaltabilità di Piano</b>	–
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

### Descrizione sintetica

<p>Il progetto prevede l'intervento di adeguamento di un primo stralcio della SS 219 "Gubbio - Pian d'Assino" - 2° lotto Mocaiana-Umbertide .</p> <p>L'intervento in oggetto si sviluppa in variante per circa 3,7 km, in un tratto compreso dal km 12+350, in corrispondenza della confluenza del Fosso Valbarosa con il Torrente Assino, al km 16+050 in corrispondenza con l'innesto del lotto 1° Gubbio – Mocaiana già realizzato ed aperto al traffico.</p> <p>La sezione stradale adottata è tipo C1 (strada extraurbana secondaria) di cui al D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".</p> <p>Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di n. 4 viadotti, della lunghezza complessiva di 275 m e n. 4 gallerie, per uno sviluppo totale di 1.290 m. Lungo il tracciato sono inoltre previsti n.2 semisvincoli e n.1 rotonda.</p>
--

<b>Tipo di Procedura</b>	Procedura Ordinaria	<b>Pubblicazione Bando di Gara</b>	22/12/14
--------------------------	---------------------	------------------------------------	----------

<b>Tipologia di appalto</b>	Appalto Integrato	<b>Aggiudicazione / Contratto</b>	27/06/17
-----------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------

<b>Quadro programmatico di riferimento</b>	CdP 2016-2020
--	---------------

<b>Importo complessivo Investimento (€)</b>	54.053.760
---	------------

<b>Stato avanzamento</b>	Appalto Integrato Progetto Esecutivo in corso
--------------------------	--