

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	54
CODICE PROGETTO	CA351
STRADA	
SS 130 "Iglesiente"	
TITOLO INTERVENTO	
Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Completamento di itinerari	
LOCALIZZAZIONE	
Sardegna	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>L'intervento consiste nella messa in sicurezza del tratto della S.S. 130 in prossimità dei comuni di Elmas, Assemini, Decimomannu attraverso la realizzazione di 3 svincoli a livelli sfalsati in corrispondenza delle attuali intersezioni a raso. La SS130, di categoria tipo C (strada extraurbana secondaria) in coincidenza degli svincoli, sarà elevata in viadotto e il collegamento con la viabilità locale avverrà attraverso la realizzazione di 4 rampe di accesso ed una rotatoria sottostante. Superata la zona di svincolo la SS 130 riprenderà la quota dell'attuale tracciato. La messa in sicurezza è altresì garantita dalla chiusura degli accessi prospicienti l'asse stradale. Il progetto prevede la realizzazione di 3 ponti e viadotti rispettivamente con luce di 37, 25, 18m, 12 cavalcavia, 4 sottovia. La progettazione prevede la realizzazione dell'opera in due fasi: la prima prevede la realizzazione degli svincoli a livelli sfalsati, mentre la seconda – ovvero l'intervento in argomento – prevede il completamento mediante la realizzazione delle complanari e connessioni con la viabilità locale.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
50,00 (importo FSC 50,00)	
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'	
Miglioramento della sicurezza della circolazione e dei livelli di servizio.	

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO





STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto definitivo

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Il progetto è necessario alla risoluzione delle criticità delle attuali intersezioni, insufficienti a servire in sicurezza il traffico in transito sull'infrastruttura. Le geometrie di progetto garantiscono Livelli di Servizio della circolazione in linea con i limiti richiesti dalle norme

INDICATORE DI RISULTATO	Valore attuale (2016)	Valore target (2023)
Miglioramento del Livello di servizio	100% D (alle intersezioni)	100% C (alle intersezioni)

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Realizzazione di 3 svincoli a livelli sfalsati nella tratta Cagliari – Decimomannu della SS130

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'																
ANNO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
ATTIVITA'																
SPESA (*)					0,02		0,08		5,1		7,4		7,46		29,94	

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO	
Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020	

(*) Progettazione e Realizzazione